

1. ชื่อโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง(ห้องคลัง) หมู่ที่ 7 บ้านพระนั่งดิน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.-บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงกำหนด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 800,000.-บาท(-แปดแสนบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 ปร.4.	จำนวน	2 แผ่น
5.2 ปร.5	จำนวน	1 แผ่น
5.3 รายงานผลและขอความเห็นชอบจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคาากลางก่อสร้าง	จำนวน	2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมเกียรติ ไชยมงคล	ผู้อำนวยการกองช่าง
6.2 นายชาติรี นิลคำ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
6.3 นาย นฤเบศ วงศ์ราษฎร์	หัวหน้าสำนักปลัด
6.4 นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
6.5 นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง		
ประเภทงาน	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง	อำเภอเชียงคำ	จังหวัดพะเยา
ประมาณการตาม	แบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียง	กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	480,055.27	ค่าแรงงานต่ำกว่า 30 % ของโครงการ เนื่องจากได้ประมาณราคาตามหลักวิชา และลักษณะงานเป็นงานที่ต้องใช้เครื่อง จักรกลเป็นบางส่วน
2	ค่าแรงงาน	134,458.16	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	614,513.43	
4	ค่า FACTOR F 1.3050	187,426.60	
5	รวมค่าก่อสร้าง	801,940.03	
6	ปรับลด	1,940.03	
7	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	800,000.00	
ตัวอักษร	(แปดแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ ไซยมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาติ นิลคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุเบศ วงศ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ ภิรมย์จิตร)

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง

โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. (สำหรับ ใจดี) (นายถาวร อ่อนนวล) นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

นายสมเกียรติ ไซยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

ประเภทงาน ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประมาณการตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง งาน
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่ + วางผัง	54.00	ตร.ม	5.00	270.00	10.00	540.00	810.00
2	งานรื้อถอน							
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตพร้อมชั้นทั้ง	1.60	ลบ.ม.	-	-	600.00	960.00	960.00
	- งานรื้อถอนผนังพร้อมชั้นทั้ง	42.00	ตร.ม	-	-	40.00	1,680.00	1,680.00
	- งานรื้อถอนหน้าต่าง	7.00	ชุด	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00
3	งานดินซุด ถมกลับ	19.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,812.00	2,812.00
4	งานฐานราก F1							
	ทรายหยาบรองพื้น	0.79	ลบ.ม.	545.00	430.55	91.00	71.89	502.44
	งานคอนกรีต 1:3:5	0.79	ลบ.ม.	2,000.00	1,580.00	306.00	241.74	1,821.74
	งานคอนกรีต 1:2:4 (1.2x1.2x0.25)	3.96	ลบ.ม.	2,100.00	8,316.00	391.00	1,548.36	9,864.36
	งานเหล็กเสริม	0.24	ตัน	-	-	-	-	-
	เหล็ก RB 9	0.027	ตัน	23,599.00	637.17	4,100.00	110.70	747.87
	เหล็ก DB 12	0.21	ตัน	23,086.00	4,848.06	3,300.00	693.00	5,541.06
	ลวดผูกเหล็ก	7.20	ก.ก.	35.00	252.00	-	-	252.00
5	งานเสา C1							
	งานคอนกรีต 1:2:4	2.86	ลบ.ม.	2,100.00	6,006.00	391.00	1,118.26	7,124.26
	งานเหล็กเสริม	0.77	ตัน	-	-	-	-	-
	เหล็ก RB 6 (เหล็กปลอก @ 0.15 ม.)	0.10	ตัน	26,101.00	2,610.10	4,100.00	410.00	3,020.10
	เหล็ก DB 12 (เหล็กแกนเสา 8 เส้น)	0.67	ตัน	23,086.00	15,467.62	3,300.00	2,211.00	17,678.62
	ลวดผูกเหล็ก	23.00	ก.ก.	35.00	805.00	-	-	805.00
	งานไม้แบบ	65.12	ก.ก.	-	-	133.00	8,660.96	8,660.96
	ไม้แบบคร่า 20 %	13.00	ลบ.ฟ.	180.00	2,340.00	-	-	2,340.00
	ตะปู	16.28	ก.ก.	36.00	586.08	-	-	586.08
6	งานคาน GB1,B1,B2							
	งานคอนกรีต 1:2:4	9.50	ลบ.ม.	2,100.00	19,950.00	391.00	3,714.50	23,664.50
	งานเหล็กเสริม	1.21	ตัน	-	-	-	-	-
	เหล็ก RB 6 (เหล็กปลอก @ 0.15 ม.)	0.24	ตัน	26,101.00	6,264.24	4,100.00	984.00	7,248.24
	เหล็ก DB 12 (เหล็กแกนคาน 8 เส้น)	0.97	ตัน	23,086.00	22,393.42	3,300.00	3,201.00	25,594.42
	ลวดผูกเหล็ก	36.30	ก.ก.	35.00	1,270.50	-	-	1,270.50
	งานไม้แบบ	128.00	ก.ก.	-	-	133.00	17,024.00	17,024.00
	ไม้แบบคร่า 20 %	25.60	ลบ.ฟ.	180.00	4,608.00	-	-	4,608.00
	ตะปู	32.00	ก.ก.	36.00	1,152.00	-	-	1,152.00
7	งานพื้น ST+ S1 (ลาดฟ้า) S2 (กันสาด)							
	งานแผ่นพื้น (วางรวมลาดฟ้า)	158.00	ตร.ม	280.00	44,240.00	25.00	3,950.00	48,190.00
	งานคอนกรีต 1:2:4 (ลาดฟ้าหนา10ซม)	10.15	ลบ.ม.	2,100.00	21,315.00	391.00	3,968.65	25,283.65
	งานเหล็กเสริม	0.57	ตัน	-	-	-	-	-
	เหล็ก RB 6 (เสริมพื้น PS @ 0.20 ม.)	0.21	ตัน	26,101.00	5,481.21	4,100.00	861.00	6,342.21
	เหล็ก RB 9 (เสริมพื้นลาดฟ้า @ 0.20 ม)	0.36	ตัน	23,599.00	8,495.64	4,100.00	1,476.00	9,971.64
	ลวดผูกเหล็ก	17.00	ก.ก.	35.00	595.00	-	-	595.00
	งานไม้แบบ	10.70	ก.ก.	-	-	133.00	1,423.10	1,423.10
	ไม้แบบคร่า 25 %	2.14	ลบ.ฟ.	180.00	385.20	-	-	385.20
	ตะปู	2.68	ก.ก.	36.00	96.48	-	-	96.48
	รวมยอดยกไป				180,395.27		58,710.16	239,105.43

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง งาน
	รวมยอดยกมา				180,395.27		58,710.16	239,105.43
8	งานผนัง				-		-	-
	ผ1 - ผนังก่ออิฐมวลคู่ครึ่งแผ่น	100.00	ตร.ม.	198.00	19,800.00	89.00	8,900.00	28,700.00
	ผ2 - ผนังกระจก	15.60	ตร.ม.	1,500.00	23,400.00	-	-	23,400.00
	ผ3 - ผนังอลูมิเนียมลูกฟูกสูง 1.00 ม.	11.40	ตร.ม.	1,200.00	13,680.00	-	-	13,680.00
9	งานฉาบปูนเรียบ	165.00	ตร.ม.	52.00	8,580.00	82.00	13,530.00	22,110.00
10	งานพื้น				-		-	-
	พ1 - พื้นปูกระเบื้อง 12" X 12"	96.00	ตร.ม.	285.00	27,360.00	158.00	15,168.00	42,528.00
11	งานฝ้าเพดาน				-		-	-
	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	64.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00
	งานติดตั้งฝ้า เพดานภายใน T-Bar	112.00	ตร.ม.	200.00	22,400.00	52.00	5,824.00	28,224.00
12	งานประตู + หน้าต่าง				-		-	-
	ป1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00
	น1 บานเลื่อน (3.84 ตร.ม.)	7.00	ชุด	5,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00
	น2 บานเก่า (ติดตั้งใหม่) ขึ้นบน	5.00	ชุด	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00
	เหล็กตัดหน้าต่าง (บานเลื่อน)	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00
13	งานทาสี				-		-	-
	สีน้ำพลาสติก ภายใน	98.00	ตร.ม.	30.00	2,940.00	30.00	2,940.00	5,880.00
	สีน้ำพลาสติก ภายนอก	132.00	ตร.ม.	35.00	4,620.00	30.00	3,960.00	8,580.00
	สีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00
14	งานไฟฟ้า				-		-	-
	หลอดไฟ 2-36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	120.00	1,920.00	5,920.00
	เต้ารับ	10.00	อัน	39.00	390.00	90.00	900.00	1,290.00
	สวิตช์	16.00	อัน	40.00	640.00	90.00	1,440.00	2,080.00
	บล็อก 2 X 4	8.00	อัน	50.00	400.00	-	-	400.00
	สายไฟ VAF 2 X 2.25 มม.	2.00	ม้วน	1,672.00	3,344.00	-	-	3,344.00
	อุปกรณ์การติดตั้ง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1500.00	1,500.00	4,500.00
15	งานกันสาด ชั้นล่าง				-		-	-
	เพลทเหล็ก 0.15x 0.50 ม. หน้า 0.10 มม.	11.00	ชุด	250.00	2,750.00	100.00	1,100.00	3,850.00
	เหล็กกล่อง 1.5"x1.5" หน้า 1.2 มม.	29.00	ท่อน	234.00	6,786.00	-	-	6,786.00
	ทุกยึดเพลท	66.00	ตัว	15.00	990.00	-	-	990.00
	สีกันสนิม	26.00	ตร.ม.	35.00	910.00	30.00	780.00	1,690.00
	สีน้ำมัน	26.00	ตร.ม.	35.00	910.00	30.00	780.00	1,690.00
	หลังคา Matal Sheet สีหนา 0.35 มม.	54.00	ตร.ม.	140.00	7,560.00	70.00	3,780.00	11,340.00
	สกรูยึดหลังคา	60.00	ตัว	2.50	150.00	-	-	150.00
	ค่าแรงเชื่อมทำโครงหลังคา	198.00	กก.	-	-	12.00	2,376.00	2,376.00
16	งานเครื่องปรับอากาศ				-		-	-
	เครื่องปรับอากาศขนาด 20000 BTU	2.00	ชุด	30,600.00	61,200.00	-	-	61,200.00
	งานย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมพร้อมติดตั้งใหม่	2.00	ชุด	-	-	3000.00	6,000.00	6,000.00
	งานฉลิมตัดผนังพร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	100.00	400.00	4,200.00
	รวมยอดยกไป				480,055.27		134,458.16	614,513.43



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลตำบลเวียง

ที่ ๕๒๗๐๕ / วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงหมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๑๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว สำหรับงานโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง หมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา บัดนี้ คณะกรรมการคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดโดยวิธีร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ(Terms of Reference : TOR)แนบท้ายบันทึก) และราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชาติ นิลคำ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนุเบศ วงศ์ราษฎร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

กรรมการ


(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ ภิรมย์จิตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียง

.....
.....
.....

ส.ต.ท 
(สำราญ ใจดี)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลเวียง

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายถาวร อ่อนนวล)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง